



**UWAGI:**

1. PRZY WYMIANIE URZĄDZEŃ I PRZEBORÓW NALEŻY WYKONAĆ NOWE NOWE PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE, KANALIZACYJNE I WODNE.
2. WYKONAĆ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH LAMP OŚWIETLENIA POMIESZCZENIA NA NOWE OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE.
3. WYKONAĆ WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ SZAFKI ELEKTRYCZNEJ Z ZABEZPIECZENIAMI ELEKTRYCZNYMI.
4. ISTNIEJĄCE ŚCIANY Z OKŁADZINAMI DO SKUCIA I WYŁOŻENIA NOWYMI PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO WYSOKOŚCI H=1,50 M. POWYŻEJ PŁYTEK NALEŻY ŚCIANY I SUFIT WYCZYŚCIC, WYSZPACHLOWAĆ, WYGŁADZIĆ I POMALOWAĆ NA BIAŁO FARBĄ WODOODPORNĄ.
5. ISTNIEJĄCĄ STUDZIENKĘ POMPOWA WYREMONTOWAĆ WRAZ Z WYMIANĄ POMPY ZATAPIALNEJ NA NOWĄ I NOWYM PODŁĄCZENIEM DO KANALIZACJI.

**LEGENDA:**

ISTNIEJĄCE ŚCIANY DO SKUCIA I DO WYŁOŻENIA NOWYMI PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DO WYS. H=1,5 M. POWYŻEJ H=15 ŚCIANY WYCZYŚCIC, WYSZPACHLOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ WODOODPORNĄ

**RZUT PIWNICY**

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ WBRUDOWANEJ Z WYMIANĄ KOTŁÓW W BUDYNKU USŁUGOWO-BIUROWYM PCK W SZCZECINIE			
Adres	70-464 SZCZECIN, AL. WOJSKA POLSKIEGO 63		
Investor	ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ OREGONOWY PCK AL. WOJSKA POLSKIEGO 63, 70-464 SZCZECIN		
Temat rys.	KOTŁOWNIA – PRACE BUDOWLANE-1		
Projektant:	mgr inż. W. Jagodziński upr. proj. nr. 72/Sz/2002		
Sprowadził:	mgr inż. K. Kąrkoszko	SKALA	DATA
FAZA	BRANŻA	1 : 50	lipiec 2018
P.B.W.	SANITARNA		
		NR RYS.	
		PBW/K/06	

Biuro Techniki Instalacyjnych "DOMICIL" S.p. z o.o.  
Tel.: 609649076  
Email: biuro@domicil.pl  
ul. Wolności 100/101, 70-101 Szczecin

Projekt stworzony programem autorskim, kopowanie i wykorzystywanie bez zgody B.I.L."DOMICIL" zabronione.  
Proszę bieżąco wysyłać zapytania ze szkła budowlanego i "Wysokim technicznym wykonaniem i robót robot budowlano-montażowych" w celu.